
NAZWA INWESTYCJI: Prace ratunkowe elewacji zachodniej wraz z dwoma wieżami – prace kamieniarskie (balkon)
ADRES INWESTYCJI: ul. Powstańców 1, 67-200 Głogów
NAZWA INWESTORA: Parafia rzymsko-katolicka
ADRES INWESTORA: ul. Powstańców 1, 67-200 Głogów

BRANŻE: BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: inż. Małgorzata Marcinak,

DATA OPRACOWANIA: 25.03.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
25.03.2024

Data zatwierdzenia

ROBOTY BUDOWLANE REMONT ELEWACJI WIEŻ KOŚCIELNYCH I SCIANY ZACHODNIEJ - Kościół p.w. Bożego Ciała, Głogów, ul Powstańców 1 - balkon

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: ROBOTY BUDOWLANE REMONT ELEWACJI WIEŻ KOŚCIELNYCH I SCIANY ZACHODNIEJ - Kościół p.w. Bożego Ciała, Głogów, ul Powstańców 1 - balkon					
1		BALKON I BALUSTRADA BALKONU			
1.1		Posadzka			
1 d.1.1	KNR 0-17 2608-01 analogia	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		posadzka - balkon 10,5	m2	10,50	
				RAZEM	10,50
2 d.1.1	KNR 4-01 0619-04	Odrzymbianie powierzchni przy pomocy szczotek stalowych	m2		
		10,5	m2	10,50	
				RAZEM	10,50
3 d.1.1	KNR 4-01 0621-01	Dwukrotne odrzymbianie powierzchni pow. do 2 m2 metodą smarowania	m2		
		10,5	m2	10,50	
				RAZEM	10,50
4 d.1.1	KNR 4-01 0211-03 analogia	Skucie nierówności	m2		
		10,5	m2	10,50	
				RAZEM	10,50
5 d.1.1	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwa kontaktowa	m2		
		10,5	m2	10,50	
				RAZEM	10,50
6 d.1.1	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko	m2		
		6,5	m2	6,50	
				RAZEM	6,50
7 d.1.1	KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm	m2		
		dalsze 3,0mm 6,5	m2	6,50	
				RAZEM	6,50
8 d.1.1	KNR 2-02 1505-11 analogia	Dwukrotne malowanie (gruntowanie i malowanie) posadzki powłoką polirutanowo-akrylową	m2		
		6,5	m2	6,50	
				RAZEM	6,50
9 d.1.1	TZKNBK VIII 05-161	Wykonanie spadków z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod obróbki blacharskie	m2		
		10,5 - 8,8	m2	1,70	
				RAZEM	1,70
10 d.1.1	TZKNBK XXIII 0205- 05	Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer.ponad 50 cm z blachy miedzianej	m2		
		1,7 * 1,5	m2	2,55	
				RAZEM	2,55
1.2		BALUSTRADA KAMIENNA			
11 d.1.2	TZKNBK XVI 0108-02	Balustrady blokowe - montaż cokołu o przekr.elem.do 0.06 m2	m		
		7,8	m	7,80	
				RAZEM	7,80
12 d.1.2	TZKNBK XVI 0108-06	Balustrady blokowe - montaż nakrywy o pow.elem.do 0.06 m2	m		
		7,8	m	7,80	
				RAZEM	7,80

ROBOTY BUDOWLANE REMONT ELEWACJI WIEŻ KOŚCIELNYCH I SCIANY ZACHODNIEJ - Kościół p.w. Bożego Ciała, Głogów, ul Powstańców 1 - balkon

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1.2	TZKNBK XVI 0108-12	Balustrady blokowe - wypełnienie balustrady	m2		
		0,54 * 7,8	m2	4,21	
				RAZEM	4,21
14 d.1.2	TZKNBK XVI 0111-02	Montaż rzeźb figuralnych, popiersi, wazonów, płyt balkonowych, wsporników, akroterii itp. o objętości do 0.3 m3	szt.		
		gazony 2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
15 d.1.2	TZKNBK XVI 3704-02	Przekucie w piaskowcu 'Rakowiczki' detali bardzo ozdobnych o objętości do 0.03 m3	szt.		
		gazony 2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
16 d.1.2	TZKNBK XVI 3502-02	Przekucie o głębok.do 20 mm fryzów w piaskowcu	dm2		
		przyjęto całą powierzchnię zew. balustrady 1,35 * 7,5 * 100	dm2	1 012,50	
				RAZEM	1 012,50
17 d.1.2	TZKNBK XVI 3401-01 analogia	Wykucie fryzu ciągłego jednolitego do 15 cm w piaskowcu.	dm2		
		przyjęto wew. strone balustrady - łącznie z cz. płaskimi 1,36 * 7,5 * 100	dm2	1 020,00	
				RAZEM	1 020,00
18 d.1.2	wycena	Dostawa bloków wymiarowych piaskowca	m3		
		0,5 * 7,5	m3	3,75	
		2 * 0,4	m3	0,80	
				RAZEM	4,55